Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty dekarskie**				
1 d.1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m^2		
		7.60*13.35	m^2	101.460	
				RAZEM	101.460
2 d.1	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m^2		
		7.60*13.35	m^2	101.460	
				RAZEM	101.460
3 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		0.25*(13.35*2+7.60*2)	m^2	10.475	
				RAZEM	10.475
4 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		0.50*7.60*2	m^2	7.600	
				RAZEM	7.600
2	**Roboty tynkarskie**				
5 d.2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m^2		
		7.0*(13.35-0.25*4)+4.20*(7.0*6+12.85*2+3.4*2)	m^2	399.350	
				RAZEM	399.350
6 d.2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m^2		
		7.0*(13.35-0.25*4)	m^2	86.450	
				RAZEM	86.450
7 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m^2		
		4.20*(7.0*6+12.85*2+3.4*2)	m^2	312.900	
				RAZEM	312.900
8 d.2	KNR 0-19 0928-05	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m^2		
		1.1*0.9	m^2	0.990	
				RAZEM	0.990
9 d.2	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m^2		
		0.8*2.05	m^2	1.640	
				RAZEM	1.640
10 d.2	KNR-W 2-02 1032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie	m^2		
		3.20*3.40	m^2	10.880	
				RAZEM	10.880
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		4.20*(7.60+13.35+7.60)-3.20*3.40	m^2	109.030	
				RAZEM	109.030
12 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m^2		
		4.20*(7.60+13.35+7.60)-3.20*3.40	m^2	109.030	
				RAZEM	109.030
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		#p6	m^2	86.450	
				RAZEM	86.450
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		#p7	m^2	312.900	
				RAZEM	312.900
15 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		#p6+#p7	m^2	399.350	
				RAZEM	399.350